



ANTURAT A1 valetaan ja ankkuroidaan ensin pääpilareiden ulkomittojen mukaan. (käytännön tyvimitan mukaisesti)  
 ANTUROIDEN A2 sivuttaissijainnit tulevan välipohjarakenteen mukaan.

HARJATERÄS A500HW  
 ANTURABETONI C32/40, XC3,4, XF3, SUOJAETAISYYDET 50 mm  
 PÄÄTERÄSTEN TAIVUTUSSÄDE  $12 \times \emptyset$ , HAKATERÄSTEN  $3 \times \emptyset$   
 TERÄSTEN JATKOPIITUUDET: T6=400 mm, T8= 600 mm , T10= 800 mm

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS	
		687-410-52-0		
RAKENNUSOIMENPIDE UUDISRAKENNUS		PIIRUSTUSLAJI RAKENNEPIIRUSTUS	JUOKS.No 1	
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE NÄKÖALATORNI KIPARINTIE 771 RAUTAVAARA		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Perustustaso	MITTAKAAVAT 1:50	
	SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
	RAK	149	6	
	PÄIVÄYS 1.8.2021	YHT.HENK. Timo Kervola RI 040-5204197		